POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40

PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Część 1-2: Reguły ogólne

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

© Copyright by PKN, Warszawa 2016

nr ref. PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 5 września 2016 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

1. Podrozdział 4.2.4.3, akapit (1), zmienić wzór:

   „$k_s(\theta) = 0{,}1 – 0{,}47\ (\theta – 500)/200$”

   na:

   „$k_s(\theta) = 0{,}1 – 0{,}47\ (\theta – 700)/200$”

2. Podrozdział 4.2.4.3, akapit (1), zmienić wzór:

   „$k_s(\theta) = 0{,}04\ (1200 – \theta)/100$”

   na:

   „$k_s(\theta) = 0{,}04\ (1200 – \theta)/200$”

3. Podrozdział 4.3.3, akapit (5), zmienić opis symbolu:

   „ε_{tr} jest odkształceniem wywołanym obciążeniem krótkotrwałym.”

   na:

   „ε_{tr} jest odkształceniem wywołanym niestacjonarnym stanem termicznym.”

4. Podrozdział 5.2, akapit (6), wyliczenie i), zmienić wzór:

   „$k_s(\theta) = 0{,}1 – 0{,}1 \cdot (\theta – 700)/200$”

   na:

   „$k_s(\theta) = 0{,}1 – 0{,}1 \cdot (\theta – 700)/500$”

5. Podrozdział 5.2, akapit (6), wyliczenie ii), zmienić wzór:

   „$k_p(\theta) = 0{,}55 – 0{,}45 \cdot (\theta – 500)/150$”

   na:

   „$k_p(\theta) = 0{,}55 – 0{,}45 \cdot (\theta – 400)/150$”.